

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Roboty remontowe			
3 d.2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 /PONAD DACHEM/ Wysokość komina po przemurowaniu minimum 40cm powyżej kalenicy	m3		
		0,40 * 0,80 * 1	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
4 d.2	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
		2 * 10	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5 d.2	KNR-W 4-01 0504-05 analogia	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki cementowej	m2		
		0,80 * 1,60 * 2	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
6 d.2	KNR-W 4-01 0504-08 analogia	Przełożenie gąsiorów	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm /OBRÓBKA KOMINA Z 2 CZĘŚCI: DOLNA I GÓRNA/ (0,40 + 0,40 + 0,80 + 0,80) * (0,15 + 0,40)	m2		
			m2	1,320	
				RAZEM	1,320
8 d.2	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (0,40 + 0,40 + 0,80 + 0,80) * 1	m2		
			m2	2,400	
				RAZEM	2,400
9 d.2	KNR-W 2-02 1519-01 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - wysokość ponad 5 do 10 m	m2		
		poz.8	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
10 d.2	KNR 2-02 0219-05	Wykonanie czapki komina o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu. NA POWIERZCHNI CZAPKI NALEŻY WYPROFILOWAĆ SPADEK. OD SPODU CZAPKI WYKONAĆ KAPINOS. 0,60 * 1,00	m2		
			m2	0,600	
				RAZEM	0,600
3		Roboty pozostałe			
11 d.3	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.3	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
12 d.3	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 (na odległość 10km)	m3		
		poz.3	m3	0,320	
				RAZEM	0,320

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	kalk. własna	Opłata na wysypisku za przyjęcie gruzu	m3		
		poz.3	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
14 d.3	analiza indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych po wykonaniu robót i dostarczenie opinii kominiarskiej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000