

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
		43,50 * 3	m2	130,500	
				RAZEM	130,500
2 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40)	m-g		
				RAZEM	230,572
3 d.1	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14,80 * 2	m	29,600	
				RAZEM	29,600
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3 * 4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.1	KNR 4-04 0507-03 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		5,00 * 14,80 * 2	m2	148,000	
				RAZEM	148,000
7 d.1	KNR 4-04 0507-05 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m		
		14,80	m	14,800	
				RAZEM	14,800
8 d.1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat do 24 cm	m2		
		poz.6	m2	148,000	
				RAZEM	148,000
9 d.1	KNR 4-04 0509-03 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym Krotność = 2	m2		
		4,10	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
2		Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych			
10 d.2	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		18 * 2 * 0,50 {przyjęto 50%}	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
11 d.2	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny	m		
		14,80 * 2 {przyjęto 50%}	m	29,600	
				RAZEM	29,600
12 d.2	TZKNBK VII -152	Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
13 d.2	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m2		
		poz.12	m2	120,000	
				RAZEM	120,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycięcia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Remont kominów			
3.1		Roboty przygotowawcze			
14 d.3.1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5 * 2	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.3.1	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków	m2		
		(2,10 + 4,60) * 3,60	m2	24,120	
				RAZEM	24,120
17 d.3.1	KNR AT-27 0101-06	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej	m2		
		poz.16	m2	24,120	
				RAZEM	24,120
18 d.3.1	TZKNBK VII -232 analogia	Oczyszczanie ścian szcztokami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych	m2		
		poz.16	m2	24,120	
				RAZEM	24,120
3.2		Roboty remontowe			
19 d.3.2	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		(1,15 * 0,40) * 1 + (0,65 * 0,40) * 1	m3	0,720	
				RAZEM	0,720
20 d.3.2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m2		
		poz.16	m2	24,120	
				RAZEM	24,120
21 d.3.2	ZKNR C-1 0101-07	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.16	m2	24,120	
				RAZEM	24,120
22 d.3.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.16	m2	24,120	
				RAZEM	24,120
23 d.3.2	ZKNR C-2 0101-08	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m2		
		poz.16	m2	24,120	
				RAZEM	24,120
24 d.3.2	ZKNR C-2 0119-01	Malowanie elewacji farbą akrylową CT 42 dwukrotnie; tynk gładki	m2		
		poz.16	m2	24,120	
				RAZEM	24,120
25 d.3.2	analiza indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych po wykonaniu robót i dostarczenie opinii kominiarskiej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Wymiana pokrycia z papy nad gankiem			
26 d.4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		poz.9	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
27 d.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	okapnik	6,05 * 0,20	m2	1,210	
				RAZEM	1,210
5		Poszycie dachu - dachówka ceramiczna			
28 d.5	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		5,00 * 14,80 * 2	m2	148,000	
				RAZEM	148,000
29 d.5	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania	m2		
		5,00 * 14,80 * 2	m2	148,000	
				RAZEM	148,000
30 d.5	NNRNKB 202 0420-04	(z.II) łączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m2		
		5,00 * 14,80 * 2	m2	148,000	
				RAZEM	148,000
31 d.5	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		14,80 * 2	m	29,600	
				RAZEM	29,600
32 d.5	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
		5 * 4	m	20,000	
				RAZEM	20,000
33 d.5	KNR-W 2-02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna	m2		
		5,00 * 14,80 * 2	m2	148,000	
				RAZEM	148,000
34 d.5	KNR-W 2-02 0513-08	Pokrycie dachów dachówką - montaż gąsiorów z klamrami i taśmy kalenicowej	m		
		14,80	m	14,800	
				RAZEM	14,800
35 d.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
	Wiatronica boczna pas podrynnowy obróbka kominów	5 * 4 * 0,40	m2	8,000	
		14,80 * 2 * 0,25	m2	7,400	
		(2,10 + 4,60) * 0,50	m2	3,350	
				RAZEM	18,750
6		Komunikacja dachowa			
36 d.6	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.6	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie	szt.		
		6 * 2	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
7		Odprowadzenie wody opadowej			
38 d.7	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		poz.4	m	29,600	
				RAZEM	29,600
39 d.7	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.7	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		poz.5	m	12,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000
8		Pozostałe			
41 d.8	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.6 * 0,05	m3	7,400	
				RAZEM	7,400
42 d.8	WKI 2-700 2.701.03.51	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - średnie ceny rynkowe za składowanie	t		
		poz.41 * 1,6	t	11,840	
				RAZEM	11,840